

2025年度分体空调及材料技术参数要求

序号	系列名及能效	型号	单位	数量	备注
一、新空调及安装辅材					
1	大1匹单冷挂机（变频3级）	KF-26GW/(26363)FNhAa-B3JY01	套	1.00	1、每套分体空调安装要求按厂家使用安装说明书和发包方要求等规范进行安装及验收。 2、分体空调安装不能损坏发包方设施设备，如有损坏，要求承包商修复或照价赔偿。 3、机型仅供参考，如因生产商产品更新换代，则最终机型以当期机型号为准，空调的功能、制冷量、厂家标配的铜管数量、价格按照所定合同，保持不变。 4、空调须选用格力品牌，提供十年免费包修服务厂家产品。
2	大1匹冷暖挂机（变频3级）	KFR-26GW/(26463)FNhAf-B3JY01	套	1.00	
3	1.5匹冷暖挂机（变频3级）	KFR-35GW/(35463)FNhAf-B3JY01	套	5.00	
4	2匹冷暖挂机（变频3级）	KFR-50GW/(50463)FNhAf-B3TY01	套	4.00	
5	3匹冷暖挂机（变频3级）	KFR-72GW/(72463)FNhAf-B3JY01	套	1.00	
6	2匹冷暖柜机（变频3级）	KFR-50LW/(50436)FNhAf-B3JY01	套	1.00	
7	5匹冷暖柜机（定频3级）	PF12WQ/NhC-N3JY01	套	6.00	
8	打孔	直径60CM墙孔	个	13.00	采用无尘水钻方式打孔
9	304不锈钢支架	1-1.5匹机落地架	个	1.00	不锈钢支架品牌要求：顶牛豪华版、贝石加厚版、宜百利加厚版
10		2-3匹机落地架	个	1.00	
11		5匹机落地架	个	4.00	
12		1-1.5匹机三角架	个	5.00	
13		2-3匹机三角架	个	5.00	
14		5匹机三角架	个	2.00	
15	铜管	1匹机所配铜管	米	5.00	已含保温（厚度≥15MM）、电线、扎带等所有附件费用（含R22、R32冷媒通用）。
16		1.5-2匹机所配铜管	米	39.00	
17		3匹机所配铜管	米	3.00	
18		5匹机所配铜管	米	42.00	
19	排水管	DN25排水管（PVC管）	米	53.00	1、已含弯头、直通、保温等所有附件费用； 2、排水管按发包方要求安装在指定位置将冷凝水排出室外（遇路面埋入地底接入排水沟）； 3、管路长度数量根据施工现场需要自行确定，安装走向由发包方指定。

20	旧机拆装机	1-3匹挂机	台	9.00	1、该项为“以旧换新”之外，其他旧空调的拆装机人工费； 2、如涉及材料费另外核算。
21		2-5匹柜机	台	3.00	

二、旧空调（以旧换新）

序号	品牌	机型	单位	数量	备注
1	美的	5匹柜机（含管）	套	1	1、请填写“以旧换新”的旧空调可抵用金额，用于直接抵扣部分新空调购买款。 2、“以旧换新”的旧空调免费拆机。 3、新空调及安装辅材：供应商开具发票给珠港公司 “以旧换新”的旧空调：珠港公司开具发票给供应商（税率13%）
2	格力	2匹柜机（含管）	套	1	
3	格力	1匹挂机（含管）	套	3	
4	格力	1.5匹挂机（含管）	套	5	
5	格力	2匹挂机（含管）	套	1	

报价为按照施工规范要求以每台、每项目内容包工包料包安装、包税价：

- 1、供应商须详细勘察现场，充分了解隐蔽工程状况和机场安检及候机楼内施工安全管理相关规定（如时间限制、防护等），不勘察现场报价无效。
- 2、勘察现场须办理临时证。办理临时证时须提供相关单位的加盖公章身份证复印件及来我司办理业务的盖章函件，否则无法查看现场。
- 3、在机场安检隔离区施工，须参加机场施工安全培训并通过考试合格方可办理控制区临时通行证进场施工，办证费用50元/7天/人/证，安检引领费300元/8小时/5人（培训及办证、安检引领产生费用由供应商自理）。
- 4、以上清单数量为暂估量，结算以实际用量为准。
- 5、本项目最高限制报价113600元

施工规范要求：

- 1、分体空调安装应水平、稳固牢靠，制冷制热功能参数符合厂家说明要求，排水管排水顺畅。
- 2、工程施工前需做好施工场地针对设备设施、地毯防护及消防安全防护措施，工程验收前须清洗工程作业地面、地毯、天花，直至机场清洁主管部门验收合格后，方可进行工程结算验收；
- 3、电焊、气焊、角磨机作业施工前需到机场消防管理部门办理施工作业动火许可证（电焊、气焊作业人员必须与电焊、气焊专业上岗持证人员相符方可办理动火作业许可证）并在项目监管负责人在场同意后方可进行相关施工作业；
- 4、施工场地必须做好防护措施及提供相应的辅助设施如梯子、架子、消防器材等并在发包方验收同意后施工；
- 5、所有该工程材料及相关零配件需提供出厂合格证明或质量鉴定文件及产品清单待发包方验收并认可同意后方可施工安装；
- 6、施工期间应严格按照《珠海机场施工安全管理规定》、《候机楼施工管理规定》、《珠海机场飞行区施工作业管理规定》、《安全管理违约处理规定》等规定要求进行

验收要求及规范：

- 1、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB500019—2015
- 2、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243—2016
- 3、《建筑设计防火规范》 GB50016—2014
- 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—2015
- 5、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257—96

我公司可满足以上技术需求：

（加盖公章及骑缝章）

说明