

# 珠海机场航站区标识设施采购项目需求

## 一、供应商必备资格：

供应商近三年（2023年1月1日至今）至少完成过2项30万元及以上的（其中标识项不得少于10万元）标识牌或广告印刷、制作类项目相关业绩，并提供合同复印件。

## 二、服务及售后要求：

- 1、货品质保要求：供应商需承诺每张工单验收合格之日起，提供至少3个月的质保期，质保期内因施工工艺或产品质量问题导致的维修，应免费提供维修或更换服务；（地贴、背胶等易磨损物品除外）
- 2、供货服务要求：航班运行时段内提供服务（一般为每日5点至次日凌晨2点），响应时间60分钟以内，紧急供货服务时间24小时以内；
- 3、设计服务要求：供应商团队内须设立独立的设计师岗位，该名设计师需具备3D设计，手绘设计，GIF动图制作的能力。响应时间30分钟内，设计出稿6小时内。
- 4、施工服务要求：货品到货后，需要供应商提供配套安装、拆除等施工服务的，响应时间60分钟内，工人到场时间6小时内；或按照甲方要求提供快递配送服务。
- 5、人员资质要求：供应商须配备专职标识设计师，持有平面设计师/视觉设计师职业技能等级证书，具有3年以上的标识/导视设计经验。

## 三、报价需充分考虑：

- 1、供应商须按工作单的要求完成标识的设计、图案印刷、字体印刷、激光切割、裁型、抛光、制造、运输、储存、安装、调试、试运行、验收、成品保护、必要的养护培训及售后服务等工作。具体内容包括但不限于：
  - ① 根据开具工作单的要求进行标识的设计、材料的选配；
  - ② 标识的加工、制造；
  - ③ 标识的包装、运输、存储；
  - ④ 标识的安装；
  - ⑤ 标识的调试、试运行；
  - ⑥ 移交前的产品保护；
  - ⑦ 修补缺陷；

2、安装地点包括：隔离区外及隔离区内，进入机场隔离区将产生办证费用 50 元/人，有效期 7 天，须供应商自理。




3、预计每周送货及安装 1-2 次。

4、付款方式：费用按月结算，乙方根据甲方的要求提供相关结算文件及与结算金额等额增值税发票，审核无误后 60 个工作日内向乙方一次性支付该月费用。

5、本项目最高限价：¥572,369.00 元。




#### 四、采购数量：




### 珠海机场航站区标识设施采购项目需求清单


一、材料类需求清单						
序号	项目	需求数量	单位	尺寸	材质	参考样式
1	黑底外背胶	1480	m <sup>2</sup>	(按照实际发生数量结算)	①：材质 PP/PVC ②：厚度 120-150 克/m <sup>2</sup> ③：高清电脑喷绘加厚黑底背胶/不干胶 ④：同机同墨喷绘无色差不透光、不留胶、防掉色，墨水要求爱普生/理光	
2	斜纹地贴	2220	m <sup>2</sup>	(按照实际发生数量结算)	①：斜纹面 PVC 地贴 ②：厚度 50 丝 ③：高清电脑喷绘加厚可移外背胶黑底斜纹地板膜 ④：同机同墨喷绘无色差(防滑、不留胶) 墨水要求爱普生/理光	
3	灯箱面	135	m <sup>2</sup>	(按照实际发生数量结算)	亚克力板 ①、用于制作标识系统的亚克力均为全新的，未曾用作任何用途，并为生产商最新近的出厂产品 ②、亚克力表面应平整无划痕，边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等，几何	

				<p>形状以设计模数为基础 贴膜和喷涂</p> <p>①、标识灯箱上的贴膜文字及图案色泽耐用程度应有5年保证</p> <p>②、灯箱膜黄色贴膜为艾利4502 TF，黑色贴膜为艾利4501 TF 厚度：0.5—2mm 颜色：黑色、灰色、红色、绿色、黄色、橙色 种类：压敏性背胶，厚度：0.030—0.035mm</p> <p>③、中文字体为思源黑体，英文字体为Ari</p> <p>④、灰色色号：C84 M70 Y60 K22</p> <p>⑤、绿色色号：C68 M0 Y70 K0</p> <p>⑥、红色色号：C0 M89 Y96 K0</p> <p>⑦、橙色色号：C0 M25 Y90 K0</p> <p>⑧、蓝色色号：C100 M80 Y0 K0</p> <p>⑨：黄色色号：C0 M0 Y100 K0</p> <p>⑩：黑色色号：C93 M88 Y90 K80</p>	
4	3M 工程级棱镜反光膜	550	m <sup>2</sup>	<p>(按照实际发生数量计算)</p> <p>①：3M 工程级菱镜反光膜，精准反光超清晰；高耐候军工级基材，抗晒抗腐不褪色，户外长效耐用；符合国标+国际双重认证</p> <p>②：表面材质：PMMA(亚克力)</p> <p>③：使用背胶：3M 油性压敏背胶</p> <p>④：墨水要求爱普生/理光</p>	

5	灯布 UV 高清 打印	290	m <sup>2</sup>	(按照实际 发生数量结 算)	①: 加厚黑底灯布/550 喷 绘布/刀刮布 ②: UV 高清打印用于围挡 喷绘, 防水防晒, 透风, 开孔处嵌套金属环, 扎带 固定 ③: 墨水要求爱普生/理光	
6	3MM 亚克 力	107	m <sup>2</sup>	(按照实际 发生数量结 算)	①: 进口透明亚克力板 (背后附带 3M 胶, 不留胶 印)	
7	5MM 亚克 力	45	m <sup>2</sup>	(按照实际 发生数量结 算)	①: 进口透明亚克力板 (背后附带 3M 胶, 不留胶 印)	
8	光亮 KT 板	630	m <sup>2</sup>	(按照实际 发生数量结 算)	①: KT 板包含材料及画面 内容, 5mm 厚+画面电脑高 清喷绘 ②: 墨水要求爱普生/理光	
9	10MM 广 告级 PVC	430	m <sup>2</sup>	(按照实际 发生数量结 算)	①: PVC 板包含材料及画 面内容 10mm 厚高密度 PVC 板+画 面电脑高清喷绘 ②: 墨水要求爱普生/理光	
10	透明亚 克力台 牌 A4 横 板或竖 版	25	个	(按照实际 发生数量结 算)	①: A4 强磁吸桌面台牌, 进口 5mm 透明亚克力板	

11	透明贴纸 UV 高清打印	155	m <sup>2</sup>	(按照实际发生数量结算)	①: 厚度 0.16-0.25mm ②: 透明玻璃 PVC 贴纸 (不留胶包含静电膜款) 超透贴电脑高清 UV 彩白彩打印 ③: 墨水要求爱普生/理光	
12	透明磨砂贴纸 UV 高清打印	135	m <sup>2</sup>	(按照实际发生数量结算)	①: 厚度 0.16-0.25mm ②: 透明玻璃磨砂 PVC 贴纸 (不留胶包含静电膜款) 电脑高清 UV 彩白彩打印 ③: 墨水要求爱普生/理光	
13	落地展架及版面内容喷绘	35	个	(按照实际发生数量结算)	①: 展架需包含版面内容喷绘足 1.0, 304 不锈钢板, 拉丝面激光切割, 折压外观焊口打磨光滑无明显焊接痕迹 ②: 墨水要求爱普生/理光	
14	A3 插排	240	个	(按照实际发生数量结算)	①: 304 不锈钢, 表面蓝色烤漆, 所有材料必须为全新及没有缺陷 ②: 须与现有款式相同, 确保插牌插口能插入候机楼内现有导向杆, 并确保能放入过塑的 A3 标准纸张 ③: 插管直径 60mm、插管总高 105mm、颈支撑高 30mm、框架 297mm*420mm, 内置双层有机玻璃透明板材	

15	导向杆	150	个	(按照实际发生数量计算)	<p>①静音滚轮，U型叠放底座，栏杆座倾斜30°可轻易拖动。滚轮采用铸铁一体成型，稳固不掉，久用不凹陷。一体成型铸铁底盘，底盘重量≥7.5kg，底座稳重耐磨，踩踏不凹陷。顶部塑料件坚固不开裂，顺滑无毛刺。每根导向杆顶部塑料件贴圆形不干胶。②拉带采用涤纶精密编织拉带，能承受较大拉力不变形、不松垮、纹理顺滑、回缩不卡带。拉带颜色及印刷内容须按要求定制，拉带为单拉带拉带颜色：蓝色(色号Pantone Blue 293)；尺寸：伸缩带长不小于2000mm；宽50mm；字样：字体(思源黑体)，大小(30mm*30mm)，颜色(白色)，英文字体(Arial)；产品高：880mm 杆径：51mm 底盘直径：350mm。材质：1.4mm铁管。工艺：黑色烤漆表面处理，总重量：9kg</p>	
16	铝制品	126	m²	(按照实际发生数量计算)	任何定制铝制品	
17	不锈钢 各类定 制品	125	m²	(按照实际发生数量计算)	任何定制不锈钢板(配套抱箍)、不锈钢垃圾桶、不锈钢支架、不锈钢方通灯	

18	立杆	60	根	(按照实际发生数量结算)	厚度 5mm, 配套水泥基础, 地笼及其他安装配件, 3.5 米高	
----	----	----	---	--------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## 二、设计类需求清单

项目	需求数量	单位	项目描述	备注
标识设计费	100	m <sup>2</sup>	设计费支付标准： 珠港公司未提供本标识项目所需的设计素材、具体文字描述及基础参考资料，所有效果图均由设计师独立完成原创设计，且该设计成果经珠港公司采纳并已下单制作对应标识的。	按照珠港公司已采纳并制作对应标识效果图的面积计算设计费

**备注：**

- ①、所有报价均需包含材料及运输及安装。
- ②、供货量按最终实际发生量进行结算。
- ③、部分安装工程位于机场控制区内，需办理临时机场控制区通行证，办证费用 50 元/次/人（供应商自理，平均每月 2 次）。
- ④、供货时间及安装实际以甲方要求为准，一般为每日 5 点至次日凌晨 2 点。

**供应商确认并盖章：我司可满足以上要求。**